

B 279, Gersfeld – Bad Neustadt a. d. S.

Ortsumgehung Wegfurt

von: Bau- km 0+000 = Abschnitt 220: Station 1,601

bis: Bau- km 1+500 = Abschnitt 240: Station 0,717

Nächster Ort: Bischofsheim, Schönau an der Brend

Baulänge: 1,500 km

**Straßenbauverwaltung:
Freistaat Bayern**

Länge der

Anschlüsse: 0,528 km

Planfeststellung

für eine Bundesfernstraßenmaßnahme

Ingenieurbauwerke

Schweinfurt, den 01.12.2015
Staatliches Bauamt



Bothe, Ltd. Baudirektor

Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke

für die Straßenbaumaßnahme: B 279, Ortsumgehung Wegfurt

Bauwerksbezeichnung				Brücken		Andere Kunstbauwerke	Bemerkungen
Nr.	Verkehrsweg oder Gewässer	Bau-km	Bestehender Querschnitt des zu kreuzenden Verkehrsweges oder Gewässers, ggf. Brückenklasse eines vorhandenen Kreuzungsbauwerkes	in der geplanten Straße (Unterführung) Breite zwischen den Geländern, Lichte Weite, Lichte Höhe, Kreuzungswinkel	über die geplante Straße (Überführung) Breite zwischen den Geländern, Lichte Weite, Lichte Höhe, Kreuzungswinkel	Hauptabmessungen	Grundsatz der Kostenteilung
1	BW 0-1 Unterführung Feldweg	0+944		NBr. = 11,60 m LW = 7,00 m LH \geq 4,50 m Kr \sphericalangle = 100 gon Verkehrslasten nach ARS 22/2012, DIN-EN 1991-2			
2	BW 1-1 Unterführung Weisbach	1+331		NBr. = 16,19 m LW = 7,00 m LH \geq 1,85 m Kr \sphericalangle = 48 gon Verkehrslasten nach ARS 22/2012, DIN-EN 1991-2			